

## Checkliste für Bauherren

Wir bitten Sie, die folgenden Punkte mit dem Architekten und Ihrem Installationsunternehmen vor Antragstellung zu klären bzw. zu erledigen, damit Sie ganz einfach zu Ihrem Netzanschluss kommen.

### Zur Planung

- Welche Medien (Strom, Gas, Wasser, Wärme) sollen angeschlossen werden?
- Raum für den Netzanschluss festlegen und in den Bauplänen kennzeichnen unter Berücksichtigung der Verordnungen und Bestimmungen, die die NRM für die entsprechenden Medien auf ihrer Homepage [www.nrm-netzdienste.de](http://www.nrm-netzdienste.de) bereitstellt.
- Keine Überbauungen und/oder tief wurzelnde Überpflanzungen von Netzanschlüssen vorsehen! Abstände zu Zisternen, Lichtschächten, Abwasserschächten u. ä. beachten!
- Anschlüsse für Telefon und/oder Breitbandkabel vorsehen und der NRM mitteilen!
- Anzahl Wohneinheiten im Endausbau
- Dimensionierung der evtl. geplanten Einspeiseanlage
- Ausführung des Gebäudes (mit oder ohne Keller, Art der Wandausführung, z. B. schwarze oder weiße Wanne).
- Zu erwartende Wasserbeanspruchungsklasse (z. B. Lastfall drückendes bzw. nicht drückendes Wasser).
- Bei Gewerbenutzung den gleichzeitig benötigten Leistungsbedarf (in kW).
- Bei Anfrage eines Gasnetzanschlusses die vorzuhaltende Leistung (in kW).
- Einhaltung der DIN 18012 „Haus-Anschlusseinrichtungen – Allgemeine Planungsgrundlagen“. Fragen Sie hierzu Ihren Installateur!
- Plan (Maßstab 1:500) auf Grundlage eines amtlichen Lageplans, auf dem die Straßenführung und die Lage des Gebäudes inkl. der Grenzabstände ersichtlich sein müssen.
- Grundrissplan inkl. der Bemaßung des Gebäudes, aus dem die Positionen der Netzanschlüsse ersichtlich sein müssen.

### Vor Baubeginn

- Der Raum, in dem der Netzanschluss installiert werden soll, muss während der Bauphase abschließbar, frei zugänglich und über eine Treppe erreichbar sein.
- Der Bereich des Netzanschlussplatzes sollte in der Oberfläche fertiggestellt sein (Fugenglattstrich, Putz, Anstrich o. ä.).
- Der Bereich zwischen Baugrube und Kellerwand muss für den Netzanschluss vorbereitet sein.
- Die Trasse für den Rohr- bzw. Kabelgraben zwischen Grundstücksgrenze und Gebäude muss frei sein.
- Baumaterial sollte im näheren Umfeld gelagert werden können.

## Checkliste für Bauherren

- Vereinbarte Eigenleistungen termingerecht fertigstellen.
- Mit Ihrem neuen Netzanschluss können Sie Energie aus dem Netz entnehmen, die von einem Energielieferanten beschafft und geliefert wird. Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit einem Lieferanten Ihrer Wahl in Verbindung!

### **Nach Abschluss der Arbeiten**

- Liegt der Netzanschluss im Gebäude und die Installateure haben die Hausinstallation fertiggestellt, müssen diese dafür Sorge tragen, dass die Messeinrichtungen bei der Mainova ServiceDienste GmbH beantragt werden.
- Sofern uns vor Beginn der Nutzung des Netzanschlusses für Strom und/oder Gas keine gültige Anmeldung eines Strom- bzw. Gaslieferanten vorliegt, werden wir den zuständigen Grundversorger über die notwendige Belieferung informieren.